

**Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante
pour l'établissement du constat établi à l'occasion de la vente d'un immeuble bâti
au titre de l'article R. 1334-23 du Code de la santé publique
et selon le décret n°2011-629 du 3 juin 2011 et de l'arrêté du 12 décembre 2012**

RAPPORT N° 16743



Désignation du ou des bâtiments bâti(s) :

● **Localisation du ou des bâtiments bâti(s) :**

Commune et département : **71100 CHALON SUR SAONE (Saône & Loire)**

Adresse : **16 rue Champ Gaillard**

Désignation, lots et Type de bien : appartement , Référence cadastrale : CV 61 , Lot 3, étage : 1er
référence cadastrale :

Période de construction : avant 1949

Catégorie de construction : Habitation (parties privatives d'immeuble)

Désignation du client :

● **Désignation du propriétaire :**

Mme Laurence QUERO

16 rue Champ Gaillard 71100 CHALON SUR SAONE

● Si le client n'est pas le donneur d'ordre :

Qualité du donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé) : créancier syndicat des copropriétaires

Désignation de l'opérateur de diagnostic :

● **Identité de l'opérateur de diagnostic :**

Nom prénom : ELISABETH PERNOT

● **Raison sociale et nom de l'entreprise :**

CABINET PERNOT EXPERTISES 97 avenue Victor Hugo 21000 DIJON N° siret : 444 639 520

Désignation de la compagnie d'assurance : ALLIANZ IARD , N° de police : 49 022 209 (validité : 31/12/2019)

● **Certification :**

certification n° 8013411 valable jusqu'au 07/08/2022 en date du 07/08/2017 par Bureau VERITAS

CERTIFICATION

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par Bureau VERITAS CERTIFICATION , 60 avenue du Général de Gaulle 92046 PARIS-LA-DEFENSE CEDEX.

Diagnostic et conclusion :

● **Commande :** février 2019

Visa de l'opérateur :

● **Visite préalable :** 0

● **Date de visite :** Jeudi 21 Février 2019

Personne présente : Me Camelin huissier de justice

Date d'émission : DIJON le 3 Avril 2019

- Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il a été repéré de matériaux et produits de la liste B susceptibles de contenir de l'amiante, dalles de sol dans la cuisine et dans la chambre : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante.
Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il n'a pas été repéré des matériaux et produits de la liste A susceptibles de contenir de l'amiante.

Le présent document et son contenu sont protégés par les règles de la confidentialité de notre profession. Toute communication, copie ou révélation de son contenu à d'autre que le(s) destinataire(s) est strictement interdit. Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité. La reproduction d'extraits est interdite sans notre accord préalable. Au cas où ce document ne vous serait pas destiné, nous vous remercions de nous en aviser immédiatement par téléphone et de nous le retourner par voie postale, à nos frais, sans en conserver de copie.

SOMMAIRE

- **Identification de la mission et conclusions**
- **Sommaire et descriptif**
- **Contexte règlementaire de la mission**
dont "Conduite à tenir par le propriétaire" et "personnes destinataires du rapport"
- **Liste des pièces diagnostiquées** avec revêtement
- **Tableau récapitulatif des constats visuels et / ou prélèvements**
- **Fiche détaillée des constats visuels et / ou prélèvements**
- **Evaluation des états de conservations** (pour matériaux ou produits de la liste A)
- **Evaluation des types de recommandations** (pour matériaux ou produits de la liste B)
- **Consignes de sécurité éventuelles**
- **Attestations de compétence et d'assurance**
- **Annexes et/ou croquis non côté de repérage et d'aide à la compréhension**

Descriptif : Lot n°3: un appartement au 1er étage comprenant: entrée, séjour, cuisine, chambre, salle de bains.

Anciens rapports : aucun

Cadre de la mission :**1. Mission :**

Le diagnostic vise :

- A rechercher et à localiser les matériaux et produits des listes A et B contenant de l'amiante. Ces matériaux et produits sont mentionnés dans l'annexe 13-9 du Code de la Santé Publique
- A indiquer l'état de conservation de ces matériaux et produits.
- A indiquer si, dans le cas de produits dégradés, des mesures complémentaires doivent être prises.

Ce rapport ne peut en aucun cas se substituer au rapport de repérage obligatoire "avant travaux" ou "avant démolition".

2. Environnement réglementaire :

L 271- 4 du Code de la Construction et de l'Habitation. L 1334-13 du Code de la Santé Publique. Décret n°2011-629 du 3 juin 2011, arrêtés du 12 décembre 2012 et arrêté du 21 décembre 2012.

L'ensemble des immeubles est concerné (y compris les parties privatives et communes des immeubles collectifs d'habitation) dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997.

Seul un contrôleur technique ou un technicien de la construction satisfaisant aux conditions définies à l'article L271-6 du Code de la Santé Publique peut attester de la présence ou de l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante. Les analyses des prélèvements effectués doivent être effectuées par un laboratoire dûment accrédité.

3. Limite de la technique de repérage :

L'attention est attirée sur le fait que la recherche de matériaux et produits contenant de l'amiante a été limitée aux parties du bâtiment accessibles et visibles sans utilisation d'équipements spécifiques tels que nacelle ou échafaudage.

Cette recherche ne comporte aucun démontage hormis le soulèvement de plaques de faux-plafond ou trappes de visite, ni investigation destructive à l'exclusion des prélèvements de matériaux. En conséquence notre responsabilité ne saurait être engagée en cas de découverte ultérieure de matériaux amiantés dans les endroits non accessibles ou hermétiquement clos lors de la visite.

Dans le cas d'un immeuble destiné à la destruction, les investigations peuvent être destructives.

4. Méthodologie :

En l'absence de documents techniques et de marquages éventuels sur les matériaux en place, il a été procédé à des prises d'échantillons.

Si l'aspect visuel des matériaux examinés situés dans des locaux différents permet d'appliquer la notion de ZONE HOMOGENE à cet ensemble de locaux, il n'est pas procédé alors à une prise d'échantillon dans chaque local.

Les échantillons sont analysés :

- par microscopie optique à lumière polarisée (M.O.P.) pour les matériaux friables.
- par microscopie électronique à transmission avec analyse (M.E.T.A. ou M.E.T.B.) pour les matériaux non-friables.

Ces analyses sont effectuées par un laboratoire accrédité COFRAC.

Conduite à tenir par le propriétaire :

Rapport à conserver sans aucune limitation de durée.

Il est nécessaire d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou à proximité des matériaux et produits concernés ou de ceux les recouvrants ou les protégeants.

Précautions à prendre en cas de présence de matériaux contenant des fibres d'amiante:

1-Prévenir toutes les personnes présentes ou travaillant sur le site.

2-Toutes les modifications du matériau sont à proscrire (décollage, perçage, découpage, ponçage etc..)

3-Pour l'entretien courant, éviter l'emploi de tampons ou de disques abrasifs.

4-Avant tous travaux sur le matériau, consulter une entreprise agréée pour le traitement de l'amiante.

5-En cas de retrait du matériau, prendre les mesures qui s'imposent pour le traitement des matériaux contenant de l'amiante Selon l'article R 1334-29-3 du Code de la santé Publique :

I. — A l'issue des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste A mentionnés à l'article R. 1334-29, le propriétaire fait procéder par une personne mentionnée au premier alinéa de l'article R. 1334-23, avant toute restitution des locaux traités, à un examen visuel de l'état des surfaces traitées. Il fait également procéder, dans les conditions définies à l'article R. 1334-25, à une mesure du niveau d'empoussièrément dans l'air après démantèlement du dispositif de confinement. Ce niveau doit être inférieur ou égal à cinq fibres par litre. L'organisme qui réalise les prélèvements d'air remet les résultats des mesures d'empoussièrément au propriétaire contre accusé de réception.

II. — Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante, il est procédé à une évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits résiduels dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 1334-20, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date à laquelle sont remis les résultats du contrôle ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage.

III. — Lorsque des travaux de retrait ou de confinement de matériaux ou produits de la liste B contenant de l'amiante sont effectués à l'intérieur de bâtiments occupés ou fréquentés, le propriétaire fait procéder, avant toute restitution des locaux traités, à l'examen visuel et à la mesure du niveau d'empoussièrément dans l'air mentionnée au premier alinéa du présent article.

Rapport à tenir à disposition des personnes suivantes :

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Propriétaire | <input checked="" type="checkbox"/> Acquéreur |
| <input checked="" type="checkbox"/> Syndic | <input checked="" type="checkbox"/> DDASS |
| <input checked="" type="checkbox"/> Occupants de l'immeuble | <input checked="" type="checkbox"/> Inspection du travail |
| <input checked="" type="checkbox"/> Entreprise intervenant dans l'immeuble | <input checked="" type="checkbox"/> Médecine du travail |
| <input checked="" type="checkbox"/> Notaire | <input checked="" type="checkbox"/> Autres |
| <input checked="" type="checkbox"/> Agence immobilière | <input type="checkbox"/> Aucun |

RAPPORT N° 16743

Mme Laurence QUERO : 16 rue Champ Gaillard 71100 CHALON SUR SAONE

Lieux de recherche : Visités

N°	Lot	Niveau	Libellé	Revêtement sol	Revêtement mur	Revêtement plafond	visitée
2		Etage 1	entrée	carrelage	papier peint	peinture	<input checked="" type="checkbox"/>

Liste A : néant - Liste B : néant

RAPPORT N° 16743

Mme Laurence QUERO : 16 rue Champ Gaillard 71100 CHALON SUR SAONE

Lieux de recherche : Visités

N°	Lot	Niveau	Libellé	Revêtement sol	Revêtement mur	Revêtement plafond	visitée
3		Etage 1	séjour	parquet	papier peint	papier peint	<input checked="" type="checkbox"/>
Liste A : néant - Liste B : néant							
4		Etage 1	cuisine	dalles de sol	peinture	peinture	<input checked="" type="checkbox"/>
Liste A : néant - Liste B : Un prélèvement dalles de sol: résultat laboratoire: pas d'amiante							
5		Etage 1	chambre	ciment et dalles de sol	papier peint	papier peint	<input checked="" type="checkbox"/>
Liste A : néant - Liste B : Dalles de sol identiques à celles prélevées dans la cuisine: résultat laboratoire pas d'amiante. Aération en allège non vue: non démontable sans dégradation.							
6		Etage 1	salle de bains	carrelage	peinture	peinture	<input checked="" type="checkbox"/>
Liste A : néant - Liste B : néant							

Lieux de recherche : Non Visités

N°	Lot	Niveau	Libellé	Revêtement sol	Revêtement mur	Revêtement plafond	visitée
----	-----	--------	---------	----------------	----------------	--------------------	---------

aucune pièce non visitée

Particularité de la visite :

Nous n'avons pas eu connaissance de la présence d'éventuelles annexes.

Liste A (annexe 13-9) : programmes de repérage de l'amiante mentionnés aux articles R. 1334-20

COMPOSANT à SONDER OU à VERIFIER
Flocages
Calorifugeages
Faux plafonds

Liste B (annexe 13-9) : programmes de repérage de l'amiante mentionnés aux articles R. 1334-21

COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	PARTIE DU COMPOSANT À VÉRIFIER OU À SONDER
1. Parois verticales intérieures	
Murs et cloisons « en dur » et poteaux (périphériques et intérieurs) Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres	Enduits projetés, revêtements durs (plaques menuiserie, fibre-ciment) et entourages de poteaux (carton, fibre-ciment, matériau sandwich, carton+ plâtre), coffrage perdu. Enduits projetés, panneaux de cloisons.
2. Planchers et plafonds	
Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres Planchers	Enduits projetés, panneaux collés ou vissés Dalles de sol
3. Conduits, canalisations et équipements intérieurs	
Conduits de fluides (air, eau, autres fluides...) Clapets/volets coupe-feu Portes coupe-feu Vide-ordures	Conduits, enveloppes de calorifuges Clapets, volets, rebouchage Joints (tresses, bandes) Conduits
4. Eléments extérieurs	
Toitures. Bardages et façades légères. Conduits en toiture et façade.	Plaques, ardoises, accessoires de couverture (composites, fibres-ciment), bardeaux bitumineux. Plaques, ardoises, panneaux (composites, fibres-ciment). Conduits en amiante-ciment : eaux pluviales, eaux usées, conduits de fumée.

Tableau récapitulatif des prises d'échantillon des matériaux contenant de l'amiante

N°	Prise d'échantillon	Groupe Composant Partie du composant	Niveau Localisation et descriptif	Repère	sur décision de l'opérateur	après analyse en laboratoire	Présence d'amiante	Valeur de conservation -recommandat.
----	------------------------	--------------------------------------------	-----------------------------------------	--------	--------------------------------	---------------------------------	-----------------------	--------------------------------------------

aucune prise d'échantillon

Tableau récapitulatif des prises d'échantillon des matériaux SANS amiante

N°	Prise d'échantillon	Groupe Composant Partie du composant	Niveau Localisation et descriptif	Repère	sur décision de l'opérateur	après analyse en laboratoire	Présence d'amiante	Valeur de conservation -recommandat.
1	Oui	_ Planchers et plafonds : Planchers _ Dalles de sol	Etage 1 - cuisine Un prélèvement dalles de sol			OUI	Négative	

Tableau récapitulatif des sondages des matériaux contenant de l'amiante

N°	Prise d'échantillon	Groupe Composant Partie du composant	Niveau Localisation et descriptif	Repère	sur décision de l'opérateur	après analyse en laboratoire	Présence d'amiante	Valeur de conservation -recommandat.
----	------------------------	--------------------------------------------	-----------------------------------------	--------	--------------------------------	---------------------------------	-----------------------	--------------------------------------------

aucun sondage

Sondages et Prélèvements : rapport Amiante n° 16743

Mme Laurence QUERO : 16 rue Champ Gaillard 71100 CHALON SUR SAONE

Le repérage d'amiante ne porte que sur les matériaux ou produits appliqués sur les surfaces regardant les volumes intérieurs (volumes de jouissance occupables ou occupés par des humains).

Dans le cas de travaux de démolition, d'entretien ou de maintenance, un autre repérage sera réalisé. Nous consulter.

Pièce contrôlée : **Etage 1-cuisine**

N° **1**

Groupe et composant : Planchers et plafonds : Planchers

Partie du composant : Dalles de sol

Matériau observé : **Un prélèvement dalles de sol**

Présence d'amiante : **Non**

Prise échantillon : **OUI**

Etat de conservation : Matériau liste B :

Type de recommandation :

Laboratoire d'analyse : CARSO - LABORATOIRE SANTE DE LYON

COFRAC : accréditation COFRAC n°1-1531

N° du PV : AMI1902-7389-1

Conclusion du labo : Amiante non détectée.

Indicateur visuel :

Empoussièrement :

Période de contrôle :

Travaux :

Suivi de travaux :

Observations : Analyse laboratoire



Nombre de sondage(s) : 0 et nombre de prélèvement(s) : 1

A N N E X E III de l'arrêté du 12 décembre 2012**ÉLÉMENTS D'INFORMATION À FAIRE FIGURER DANS LE RAPPORT CONSTITUANT
L'ÉTAT MENTIONNÉ AUX 1° ET 2° A DE L'ARTICLE R. 1334-29-7**

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérogènes avérées pour l'homme. L'inhalation de fibres d'amiante est à l'origine de cancers (mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires) et d'autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux, plaques pleurales).

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à l'amiante. Elle doit être complétée par la définition et la mise en oeuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans l'immeuble. L'information des occupants présents temporairement ou de façon permanente est un préalable essentiel à la prévention du risque d'exposition à l'amiante.

Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante afin de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation.

Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de l'amiante qui ont été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés, notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce type de matériau ou produit.

Enfin, les déchets contenant de l'amiante doivent être éliminés dans des conditions strictes. Renseignez-vous auprès de votre mairie ou de votre préfecture. Pour connaître les centres d'élimination près de chez vous, consultez la base de données « déchets » gérée par l'ADEME, directement accessible sur le site internet www.sinoe.org.

Attestations de certification et d'assurance

BUREAU VERITAS
Certification

Certificat
Attribué à
Madame Elisabeth PERNOT-ROUSSELOT

Bureau Veritas Certification certifie que les compétences de la personne mentionnée ci-dessus répondent aux exigences des arrêtés relatifs aux critères de certification de compétences ci-dessous pris en application des articles L271-6 et R 271.1 du Code de la Construction et de l'Habitation et relatifs aux critères de compétence des personnes physiques réalisant des dossiers de diagnostics techniques tels que définis à l'article L271-4 du code précité.

DOMAINES TECHNIQUES		Date de Certification originale	Validité du certificat*
Amiante sans mention	Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification	07/08/2017	06/08/2022
Amiante avec mention	Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification	30/06/2017	29/06/2022
DPE sans mention	Arrêté du 16 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique, et les critères d'accréditation des organismes de certification	06/12/2017	05/12/2022
DPE avec mention	Arrêté du 16 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique, et les critères d'accréditation des organismes de certification	06/12/2017	05/12/2022
Electricité	Arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification	28/10/2018	27/10/2023
Gaz	Arrêté du 6 avril 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification	07/08/2017	06/08/2022
Plomb sans mention	Arrêté du 21 novembre 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en référence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification	07/08/2017	06/08/2022

Date : 02/08/2018 Numéro de certificat : 8013411

Jacques MATILLON - Directeur Général

cofrac
CERTIFICATION DE PERSONNES
ACCREDITATION
R 1-002
Liste des sites et points de contact
sur www.cofrac.fr

* Sous réserve du respect des dispositions contractuelles et des résultats positifs des surveillances réalisées, ce certificat est valable jusqu'au : voir ci-dessus

Des informations supplémentaires concernant le périmètre de ce certificat ainsi que l'applicabilité des exigences du référentiel peuvent être obtenues en consultant l'organisme.

Pour vérifier la validité de ce certificat, vous pouvez aller sur www.bureauveritas.fr/certification-de

Adresse de l'organisme certificateur : Bureau Veritas Certification France
60, avenue du Général de Gaulle - Immeuble Le Gallium - 92046 Paris La Défense

Police n° 49 022 209 - Adhésion n° TO n° 115 026

Attestation d'Assurance



Allianz Responsabilité Civile des Entreprises et de Services

La Compagnie Allianz I.A.R.D. dont le siège social est sis 87 rue de Richelieu 75002 PARIS, atteste que

CABINET PERNOT EXPERTISES
97 AVENUE VICTOR HUGO
21000 DIJON

a souscrit auprès d'elle sous le n° 49 022 209 un contrat d'assurance ayant pour objet de satisfaire à l'obligation édictée par les articles L271-6 et R-271-2 du Code de la Construction et de l'Habitation et de le garantir contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu'il peut encourir à l'égard d'autrui du fait des activités suivantes :

Amiante

Constat visuel - Constat avant travaux ou démolition NF X46-001 (articles R 4412-143 à R 4412-145 du Code du Travail - article R 1334-27 CSP - arrêté du 26 jan 2013)
Dés lors que le diagnostic ne fait l'objet d'aucune préconisation de travaux. Dossier Technique Amiante - DTA.

Plomb

Constat de Risques d'Exposition au Plomb (CREP) - Recherche de plomb avant travaux démolition (arr R1334-12 et R 1334-8 du CSP - Arrêté R4412 du Code du Travail)

Diagnostic de Performance Energétique (DPE)

Contrôle des Installations de Gaz
Contrôle des Installations Électriques
Cet des Risques et Pollutions (en C3R55)

Loi Carpe

Diagnostic mètre habitation Loi Bouthin

Prix conventionnés - Prix à la carte - Normes d'habitat (notamment dans le cadre des dispositifs spécifiques de type de Robien, Scellier)
Estimation en valeur vénale et en valeur locative. A l'exclusion des évaluations immobilières destinées à la vie sociale d'une entreprise (fusion, acquisition, apport, établissement de bilan) sous réserve que cette activité n'excède pas 20% du chiffre d'affaire de l'assuré.
Mensuration de la surface au sol des locaux commerciaux dans le cadre de la déclaration CERFA n° 14210/02 (Arrêté du 18 février 2013)
Estimation en valeur vénale et en valeur locative. A l'exclusion des évaluations immobilières destinées à la vie sociale d'une entreprise (fusion, acquisition, apport, établissement de bilan) sous réserve que cette activité n'excède pas 20% du chiffre d'affaire de l'assuré.
Mensuration de la surface au sol des locaux commerciaux dans le cadre de la déclaration CERFA n° 14210/02 (Arrêté du 18 février 2013)

Garantie RC Professionnelle : 500 000 € par sinistre et par année d'assurance.

La présente attestation valable, sous réserve du paiement des cotisations, pour la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

Le présent document, établi par Allianz I.A.R.D., a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager Allianz I.A.R.D. au-delà des clauses et conditions du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie opposables à l'assuré le sont également à toute personne bénéficiaire de l'indemnité. Toute adjonction autre que les cachets et signature du représentant de la Compagnie est réputée non écrite.

Fait à Paris le 17 décembre 2018

Pour la Compagnie Allianz I.A.R.D., et par délégation

Signature et cachet de la Compagnie Allianz I.A.R.D.
Le 17/12/2018 à 14h00
S.A. au capital de 500 000 000 €
S.I. 542 110 201 RCS PARIS
N° TVA : FR15 542 110 201


Allianz Vie
S.A. au capital de 500 000 000 €
S.I. 542 110 201 RCS PARIS
N° TVA : FR15 542 110 201

Allianz I.A.R.D.
S.A. au capital de 500 000 000 €
S.I. 542 110 201 RCS PARIS
N° TVA : FR15 542 110 201

Entreprises liées par le Code
Des Assurances
Siège social
17 rue de Richelieu, 75002 Paris

N° : 1

Croquis



Observations : ZONE VERTE = PRELEVEMENT RESULTAT LABORATOIRE NEGATIF

N° : 2

Rapport d'analyse d'échantillon

CARSO - LABORATOIRE SANTÉ ENVIRONNEMENT HYGIÈNE DE LYON

Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministère de la Santé

Département Amiante
4, avenue Jean Moulin - CS 30228
69633 VENISSIEUX CEDEX
Tél. : (33) 04 72 76 16 39
Fax : (33) 04 78 72 00 67

Accréditation
N°1-1531
PORTÉE
disponible sur
www.cofrac.fr



Rapport d'analyse Page 1 / 1

Edité le : 26/02/2019

CABINET PERNOT EXPERTISES
Claire PERNOT
97 av Victor Hugo
BP 72553
21025 DIJON CEDEX

Identification dossier :	AMI19-2044	Référence contrat : AMIC17-214
Identification échantillon :	AM1902-7389 -1	
Enregistré le :	20/02/2019	
Doc Adm Client :	Votre courrier reçu le 20/02/2019	
Référence client :	Ech 1 - 1/1	
Site :	-	
	16 RUE DU CHAMPS GAILLARD	
	CHALON SUR SAONE	
Localisation :	Cuisine	
Nature de l'échantillon :	Dalles de sol	

Paramètres analytiques	Données	COFRAC
Recherche et identification qualitative d'amiante ou de FCR dans un matériau ou produit		
Paramètres généraux		
Description de l'échantillon reçu	Matériau plastifié dur gris	
AMIANTE par META (Microscopie Electronique à Transmission) selon méthode interne MAM-004 et NF X43-050		
Résultat final		
Phase analysée	Matériau plastifié dur gris	
Présence/Absence d'AMIANTE	amiante non détectée	#
Paramètres analytiques		
Nombre de préparations	1	#

Le rapport établi ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Il comporte 1 page.

La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, identifiés par le symbole #.

Les données concernant la réception, le traitement analytique de l'échantillon et les incertitudes de mesure sont consultables au laboratoire.

Mickael CARREIRA
Responsable adjoint de Laboratoire